

1 工 事 名：菅谷地内(県道上尾久喜線、外4路線)配水管布設工事

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年5月12日 から 令和6年1月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	73,407,400 円	75,515,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ250 43.2m 铸铁管布設工 φ350 165.6m 材料 GX 直管 φ250 9本 GX 二受T字管 φ250×φ100 1個 GX 曲管 φ350×45° 2個 GX 切管用挿口リンク φ350 7個 K 直管 φ350 - GX 両受曲管 φ350×45° - K 曲管 φ350×11 1/4° - 土工 舗装切断工 19cm 97m 舗装版破碎 15cm～40cm以下 9m ² 掘削積込 BH0.28m ³ 250m ³ 砂質土埋戻し BH0.28m ³ 160m ³ 発生土処理 250m ³ 路盤工 上層路盤 42cm 10m ² 舗装工 7cm 10m ² 試験掘り工 市舗装道 1箇所 県舗装道 1箇所 歩道 -	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ250 46.4m 铸铁管布設工 φ350 169.7m 材料 GX 直管 φ250 10本 GX 二受T字管 φ250×φ100 2個 GX 曲管 φ350×45° 6個 GX 切管用挿口リンク φ350 16個 K 直管 φ350 1本 GX 両受曲管 φ350×45° 4個 K 曲管 φ350×11 1/4° 1個 土工 舗装切断工 19cm 110m 舗装版破碎 15cm～40cm以下 40m ² 掘削積込 BH0.28m ³ 310m ³ 砂質土埋戻し BH0.28m ³ 200m ³ 発生土処理 310m ³ 路盤工 上層路盤 42cm 41m ² 舗装工 7cm 41m ² 試験掘り工 市舗装道 2箇所 県舗装道 4箇所 歩道 2箇所

請負契約締結後、既設埋設物の竣工図に疑義が生じたこと及び、県道道路管理者から既設配水管の詳細を確認する旨の指示を受けたため、関連する箇所では試験掘り工を追加する。

試験掘り工の結果より、当初設計の配管では他企業埋設物（県水管）が支障となることが判明し、配管を変更する必要性が生じたため、関連する材料及び土工を変更する。また、配管変更に伴い、铸铁管布設工の延長を変更する。