

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－3 公共老丁目（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 6 月 2 1 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	35,417,800円	36,264,800円
工 事 概 要	工事延長 L=257.6m 污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ200mm) : 251.1m 組立1号マンホール設置工 : 6箇所 試掘工 : 6箇所	工事延長 L=257.2m 污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ200mm) : 250.7m 組立1号マンホール設置工 : 5箇所 試掘工 : 9箇所 [新規] 組立楕円マンホール設置工 : 1箇所

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。

1. 試掘箇所の追加について

契約締結後に行った現地調査および埋設物（ガス管及び電力ケーブル管）管理者の指示により、電力ケーブル管が近接する No. 168-3 人孔、ガス管が近接する No. 119-1 人孔及び No. 119-2 人孔の設置計画位置において、各種埋設物の位置を確認するため、試掘箇所を追加し、変更する。  
試掘工 : +3 箇所

2. 路線延長、組立マンホール工の変更について

契約締結後の現地調査及び試掘調査の結果、No. 168-3 人孔について、既設の電力ケーブルとの離隔が十分に確保できないことが判明したため、3m 程度下流側へ移設し、種類を 1 号マンホールから楕円マンホールに変更する。それに伴い、No. 168-2 人孔についても 3m 程度下流側へ移設する。また、No. 166-2-1 人孔について、当初計画位置では電力ケーブルと十分な離隔が確保できないことが判明したため、東側へ 30cm 程度移設し、変更する。  
工事延長 : -0.4m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm） : -0.4m  
組立 1 号マンホール : -1 箇所  
[新規] 組立楕円マンホール : +1 箇所

3. 工期延長について

県道の歩車道境界ブロック撤去後の保安仮設や復旧方法について、道路管理者との協議に時間を要したことから、着手に遅れが生じたため、工期を延長する。  
当 初 令和 5 年 1 1 月 2 1 日 から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで  
変 更 令和 5 年 1 1 月 2 1 日 から 令和 6 年 6 月 2 1 日まで

以上の結果、増額および工期を延伸する。