

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名:平方地内(市道2008号線、外2路線)給水整備工事
- 2 工事場所:上尾市大字平方地内
- 3 工 種:管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工期	令和6年9月10日 から 令和7年1月17日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	7,568,000 円	7,257,800 円
	<div>給水整備工 給水整備工 φ 2516箇所</div> <div>分水小穴工 分水小穴工 歩道16箇所</div> <div>開削縦断工 開削縦断工 φ 2542.9m 開削縦断工 φ 507.7m 開削縦断工 市 舗装道14.9m 開削縦断工 市 舗装道 2層29.5m 開削縦断工 歩道6.2m</div> <div>給水整備工 管側 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 259件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 255件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 502件 宅地側 Co有り1件 宅地側 Co無し8件 管側 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 50－ 私道側 舗装道－</div>	<div>給水整備工 給水整備工 φ 2514箇所</div> <div>分水小穴工 分水小穴工 歩道14箇所</div> <div>開削縦断工 開削縦断工 φ 2536.7m 開削縦断工 φ 5012.1m 開削縦断工 市 舗装道15.1m 開削縦断工 市 舗装道 2層22.9m 開削縦断工 歩道10.8m</div> <div>給水整備工 管側 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 258件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 254件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 501件 宅地側 Co有り2件 宅地側 Co無し6件 管側 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 501件 私道側 舗装道1件</div>

5 変更理由

請負契約締結後、給水整備箇所2箇所について、現状使用していないことが判明したため、給水整備工を減ずる。
受注者と監督員による着手前の現地確認の結果、2箇所について竣工図と異なり、現地に止水栓が認められなかったため、道路内接続をそれぞれ道路用乙止水栓筐設置及び宅地用乙止水栓筐設置へ変更する。
配水管布設工事後の現地確認の結果、9箇所について配水管の布設及び撤去により既設給水管への接続位置が変更となったため、開削縦断工を変更する。