

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道50581号線)配水管布設工事

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年6月4日 から 令和6年12月20日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	37,816,900 円	39,787,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ75 2.6m 铸铁管布設工 φ100 0.5m 铸铁管布設工 φ200 251.4m 材料 GX 曲管 φ75×22 1/2° - GX 両受曲管 φ75×22 1/2° - GX 乙字管 φ200×300H - GX 乙字管 φ200×450H - 鉄蓋(消火栓) - 土工 区画線工(白 実線 15cm) 37m 区画線工(黄 実線 15cm) 16m 管工 簡易止水工法 φ200 - 仮設管布設工 仮設管布設工(露出) 379.8m 仮設管布設工(埋設) φ75 25.4m 仮設管布設工(埋設) φ50以下 - 試験掘り工 市舗装道 1箇所	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ75 2.7m 铸铁管布設工 φ100 0.6m 铸铁管布設工 φ200 253.2m 材料 GX 曲管 φ75×22 1/2° 1個 GX 両受曲管 φ75×22 1/2° 1個 GX 乙字管 φ200×300H 1個 GX 乙字管 φ200×450H 2個 鉄蓋(消火栓) 1組 土工 区画線工(白 実線 15cm) 50.1m 区画線工(黄 実線 15cm) 5.0m 管工 簡易止水工法 φ200 1箇所 仮設管布設工 仮設管布設工(露出) 322m 仮設管布設工(埋設) φ75 35.3m 仮設管布設工(埋設) φ50以下 7.5m 試験掘り工 市舗装道 5箇所

契約締結後、既設配水管布設当時と道路線形が変更となったことが判明し、他企業埋設管位置が不明瞭かつ近接の懸念があるため、試験掘り工を変更する。

受注者と監督員による現地確認の結果、マンション、幼稚園等への出入りのため、人及び車両の往来が多く認められることから、安全面を考慮し、仮設管布設工を変更する。

試験掘りの結果、道路拡幅に伴い、他企業埋設管及び既設配水管の埋設位置と竣工図に差異が認められたため、関連する材料、土工、管工をそれぞれ変更する。

錆により既設仕切弁の操作が極めて困難なため、簡易止水工法を追加する。