

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4-3 公共小敷谷(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 8 日から 令和 5 年 2 月 1 7 日まで	令和 4 年 9 月 8 日から 令和 5 年 3 月 1 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 8 , 7 5 4 , 1 0 0 円	3 7 , 6 2 4 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=319.9m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 310.0m 開削水替工 一式 取付管工 23箇所	工事延長 L=318.1m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 308.2m 開削水替工 廃止 取付管工 25箇所

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- 契約締結後の現地調査より、本工事に先行して着手していた隣接工区において施工した、既設No. 3016-1マンホールの設置位置に変更が生じたことにより、施工延長を減少する。(污水管布設工：0.5m減、アルミ矢板土留2.5m：0.4m減)
- 契約締結後の試掘結果より、No. 3004-1マンホール設置予定箇所に電気引込線が確認されたため、同マンホールの設置位置を変更する。これに伴い、3004路線の管路土工、管路布設工及び管路土留工の数量を減少する。
(污水管布設工：1.3m減、アルミ矢板土留2.0m：27.3m減)
- 工事着手後の管路掘削において、当初設計では水替え工を見込んでいたが、想定より地下水位が低く湧水が確認されなかったため、開削水替工を廃止する。
- 契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置変更及び当初設計で見込んでいなかった土地への設置箇所を増加する。(取付管布設工：2箇所増)
- 本工事路線を迂回路として使用していた先行する隣接工区の進捗に遅れが生じ、工事着手が遅れたため、工期を延長する。

以上の結果、減額変更し合わせて工期を延期する。